



ООО «Созидание»  
 В производство работ  
 27.04.2018  
 Подпись: [Signature]

- Монтажные указания:**
- Высота установки от чистого пола принята (высота порога пола 60 мм):
    - щиты этажные (низ) - 1,0м;
    - щиты квартирные (низ) - 1,5м;
    - светильники в ванных комнатах (по оси) - 2,3м;
    - выключатели (по оси) - 1,0м;
    - штепсельные розетки (по оси):
    - в жилых комнатах - 0,3 м;
    - на кухнях (в зоне столешницы) - 1,0м;
    - в ванных комнатах - 1,0м;
    - для роутера - 2,3м;
    - вывод кабеля для электрической плиты - 0,3м;
    - шина ДСУП (установить под розеткой в ванной комнате) - 0,3м;
    - звонковые кнопки - 1,5 м.
  - Установочные коробки в монолитных стенах допускается монтировать с допуском 100 мм от размеров горизонтальной привязки с допуском 50 мм по вертикали. При этом в каждом отдельном помещении розетки и выключатели с одинаковыми высотными привязками должны быть строго на одном уровне.
  - На этапе заливки бетона вместо установочных коробок допускается использовать закладные детали из пенополистирола.
  - Месторасположение распределительных коробок в плитах перекрытий допускается переносить по усмотрению монтажной организации согласно удобству монтажа.
  - Установочная коробка для выключателей без размера привязки устанавливается на расстоянии 150 мм от дверного проёма.

- В ванных комнатах, кладовых и в с/у используется светильник, пылегазозащита не ниже IP54, класс II, 220 В.
- Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами.
- Прокладку сети дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах выполнять в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах  $\Phi$ 16.
- Прокладку групповых сетей в квартирах выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах  $\Phi$ 25 (пилы обходить в перекрытиях, шпатель пилы запрещается);
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в штрабах (кабель для электроплиты в гофрированной ПВХ-трубе)
- Прокладку групповых сетей от этажных щитов до квартирных щитов выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах  $\Phi$ 32;
  - в перегородках из бетонного камня и газобетонных блоков скрыто в ПВХ-трубах в штрабах.
- Прокладку групповых сетей общеобщественного освещения выполнять:
  - в монолитных стенах и перекрытиях скрыто в ПНД-трубах  $\Phi$ 25;
  - под слоем мин. утеплителя скрыто в ПВХ-трубах  $\Phi$ 25;
  - за подвесным потолком скрыто в ПВХ-трубах  $\Phi$ 20.
- При параллельной прокладке труб в монолитной стене расстояние между ними в свету по вертикали должно быть не менее 0,5м. Прокладка труб на одном уровне запрещена.
- Горизонтальное шпательное параллельных поверхностей стен из газобетона/кирпича/бетонного камня выполнять на разных высотных отметках.

**ПРОВЕРЕНО**  
**ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ**  
 27.04.2018  
 Подпись: [Signature]



Мур55-ПР/2017-30.ТР1					Ленінградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", участок 55			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стандарт	Лист	Листов
Разраб.		Кузьмичёв			04.18			
Проверил		Моисеев			04.18			
Н.контр.		Филиппов			04.18			

Корпус 1 секция 2  
 Трувные разводки  
 План 13 этажа М1:50

000  
 «Архитектурное бюро «Стел Стил»